



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01

สถานที่ สายห้วยจิก หมู่ที่ 1 บ้านวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคามาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTORF	รวมค่าก่อสร้าง รวมจำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	184,021.90	1.3624	250,711.44	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
3	ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน	1 ป้าย		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รายการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,711.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

หมายเหตุ ราคากลางวัสดุก่อสร้างอ้างอิงราคาตาม ท้องที่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ที่ราคาน้ำมันดีเซล บีเอ็ม ปตท. สุโขทัย ที่ 29.24 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบพร้อมลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววาสนา จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ เพ็ชรดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณ ทิวาพัฒน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมคูน้ำไหลทาง ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01

สถานที่ สายทรายจิก หมู่ที่ 1 บ้านวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.วังทองแดง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานดิน								
	1.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม	480.00	ตร.ม.	-	-	3.10	1,488.00	1,488.00	
	1.2 งานลูกรังถมไหล่ทาง - ทางชั้นล่าง	24.00	ลบ.ม.	280.37	6,728.88	90.00	2,160.00	8,888.88	
	1.3 ทราดยาขาวรองพื้นทาง	24.00	ลบ.ม.	354.20	8,500.80	90.00	2,160.00	10,660.80	
2	หมวดงานเหล็กเสริม								
	2.1 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	480.00	เส้น	47.00	22,560.00	2.30	1,104.00	23,664.00	
	2.2 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 15 มม.	12.00	เส้น	291.00	3,492.00	2.30	27.60	3,519.60	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	34.87	1,743.50	-	-	1,743.50	
3	หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง								
	3.1 คอนกรีต	72.00	ลบ.ม.	1,532.71	110,355.12	306.00	22,032.00	132,387.12	
4	งานแบบหล่อ								
	4.1 ไม้แบบพร้อมค้ำยัน คิดเพียง 50%	80.00	ม.	-	-	11.50	920.00	920.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมคูน้ำไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01

สถานที่ สายทรายจิก หมู่ที่ 1 บ้านวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.วังทองแดง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	หมวดงานรอยต่อ							-	
	5.1 ยางหยอดรอยต่อ	30.00	ลิตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								184,021.90	